製糖設備 納入実績表

2025年1月

旭鉄工株式会社

No.	納入先	輸送物(貯留物)	分類	形状	台数	傾斜角	有効幅 (直径)	輸送量 (貯留量)	寸法	電動機	納入年月	設計	製作	据付
1	種子島	糖蜜	スクリュー	U字形トラフ式	1台	−	2500	32 m^3	φ2.5m x 5.5m x 2.8mH	11.0 kW	2000年10月	○	○	○
2	種子島	糖蜜	ミキサ	U字形トラフ式	1台	−	2500	32 m^3	φ2.5m x 5.5m x 2.8mH	11.0 kW	2001年10月	○	○	○
3	種子島	A重油	タンク	丸形	1台	−	3800	50 m^3	φ3.8m x 4.6mH	−	2003年12月	○	○	○
4	種子島	原糖	バケットエレベータ	誘導排出式	1台	90°	−	20.0 t/h	20 mH	5.5 kW	2003年12月	○	○	○
5	徳之島	散糖	ベルトコンベヤ	トラフ形	1台	18°	750	200.0 t/h	26m	18.5 kW	2004年2月	○	○	○
6	徳之島	散糖	ベルトコンベヤ	トラフ形	1台	0°	750	200.0 t/h	24m	7.5 kW	2004年2月	○	○	○
7	徳之島	散糖	ベルトコンベヤ	トラフ形	1台	0°	750	200.0 t/h	35m	7.5 kW	2004年2月	○	○	○
8	種子島	糖蜜	スクリュー	U字形ジャケット式	1台	−	1800	16 m^3	φ1.8m x 6.0m x 2.65mH	3.7 kW	2004年12月	○	○	○
9	種子島	糖蜜	スクリュー	U字形トラフ式	1台	−	2100	19.5 m^3	φ2.1m x 4.7m x 2.25	5.5 kW	2004年12月	○	○	○
10	種子島	原糖	バケットエレベータ	誘導排出式	1台	90°	−	30.0 t/h	12.8H	5.5 kW	2004年12月	○	○	○
11	種子島	苛性ソーダ	薬品タンク	丸形	1台	−	φ2900	20 m^3	φ2.9*5.0H	−	2004年12月	○	○	○
12	種子島	苛性ソーダ	薬品タンク	丸形	1台	−	φ1900	5 m^3	φ1.9*3.5H	−	2004年12月	○	○	○
13	種子島	糖蜜	タンク	角形	2台	−	−	28 m^3	2.5*3.2*2.2H	−	2006年12月	○	○	○
14	種子島	糖蜜	タンク	丸形	1台	−	φ1900	2.7m3	φ1.9*1.5H	−	2006年11月	○	○	○
15	種子島	バカス	ベルトコンベヤ	トラフ形平ベルト	1台	0°	−	18.0 t/h	11m	3.7 kW	2009年9月	○	○	×
16	種子島	糖蜜	タンク	丸形	1台	−	φ2400	3 m^3	φ2.4*2.9H	−	2010年6月	○	○	×
17	種子島	連続沈殿槽	タンク	丸形	1台	−	φ6710	220 m^3	φ6.71*6.09H	2.2 kW	2010年10月	○	○	○
18	種子島	ﾎﾞｲﾗｰ燃焼灰処理水	タンク	丸形	1台		φ1900	15 m^3	φ1.9m x 6.09mH	−	2010年10月	○	○	○
19	種子島	ﾎﾞｲﾗｰ燃焼灰処理水	タンク	丸形	1台	−	φ1270	2 m^3	φ1.27m x 1.7mH	−	2010年10月	○	○	○
20	種子島	さとうきび	トロンメル	丸形	1式	−	φ1200	5.0 t/h	φ1.2m x 3.9m	3.7 kW	2011年12月	○	○	○
21	種子島	糖蜜	タンク	角形	1台	−		10 m^3	2m x 5m x 1.3mH	−	2022年12月	○	○	×
22	種子島	糖蜜	搬送設備用架台	−	1台	−	−	−	14m x 1mW	−	2022年12月	○	○	×
23	種子島	糖蜜輸送	搬送設備	−	1式	−	−	−	−	−	2023年11月	○	○	○